

## PSV-Shield VPAM7 Kabinenpanzerung FENDT Baureihe 900

inkl. Vorschrift der BG Bau nach BGI 833



### TYP

Die Panzerung kann in AGCO Fendt Schlepper der Baureihen 800 und 900 integriert werden.  
Der Schlepper wird von AGCO/FENDT als OEM Lösung verkauft und als Kleinserie bei PSV gefertigt!  
**TÜV-Zulassung nach LOF bis 50 km/h ohne Sichtfeldeinschränkung und ohne Einweiser**

**FENDT**  
8xx/9xx

### UMBAU-UMFANG

Die Kabine der Maschine ist nach **Beschussrichtlinie VPAM7** und analog zur geltenden Vorschrift der BG Bau nach BGI 833 wie folgt geschützt:

Panzerung der Front, der Seiten, des Hecks und des Bodens in VPAM7 → FB6 nach DIN EN 1522 (Glas) und BR6 DIN EN 1063 (Stahl) durch beschussfeste Panzerplatten mit eingebetteten Panzerglasscheiben durch einen Panzerbausatz.

**Panzerstahl: Stärke 6,5 – 8 mm**

**Panzerglas: Stärke 39 mm**

**Mehrgewicht: ca. 900 kg**



### AUSFÜHRUNG

Alle Fahrzeugbedienungen und Servicezugänge bleiben unverändert erhalten. Klimaanlage und Scheibenwischer werden mit überdeckten Durchbrüchen versehen und Öffnungen zu Front und Seite werden überpanzert. Die Kabine wird komplett erhalten und mit einem Panzersatz ausgestattet. Dieser stellt eine integrierte Schutzzelle in der Kabine dar.

# PSV-Shield VPAM7 Kabinenpanzerung FENDT Baureihe 900

inkl. Vorschrift der BG Bau nach BGI 833

## ZERTIFIZIERUNG

Beschusstest auf Basis der Musterkabine im Beschussamt Ulm im November 2018.

Zertifizierung analog der Klasse VPAM7.

## SONDERAUSSTATTUNG

- Scheibenheizung in allen Gläsern
- Scheibenzwischenbelüftung Front- und Seitenscheiben
- Heckfenster kann aufgeklappt werden
- Mehrfachschloss Fahrertür
- Schraubpanzerung zum nachträglichen Einbau
- Auflastung CALM um 1000 kg



## FERTIGUNGSKAPAZITÄT

Fertigungskapazität: ca. 1 Fahrzeug alle 2 Kalenderwochen.

Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen nach Anlieferung des Basisfahrzeugs.